

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 4,2kWp

Lp.	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość netto	VAT 8%*	Wartość brutto
1	KNNR 5 0406-04	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych zgodnych z dok. Projektową	szt.	14	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	KNNR 7 0206-04	Zestaw konstrukcji wsporczej do montażu modułów fotowoltaicznych wykonany z niekorodującego materiału	kpl	3,5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	KNNR 5 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg Inwerter AC/DC o mocy 4,2kW AC, min. 1 MPPT, trójfazowy	szt.	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie rozdzielnica RDC z obudową i wyposażeniem wg. Schematu	kpl	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie rozdzielnica RAC z obudową i wyposażeniem wg. Schematu	kpl	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	KNNR 5 0207-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami przewody DC 4 mm2 Zestawy połączeniowe - zestaw konektorów DC	mb	40	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m kable YKYżo 5x4 mm2	mb	10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	KNNR 5 0605-05	Wykonanie uziemienia modułów fotowoltaicznych zgodnie z dok. Projektową	kpl	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	kalk. Własna	Materiały pomocnicze	kpl	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	kalk. własna	Uruchomienie, konfiguracja, pomiary.	kpl	3,5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza, protokoły, odbiór PGE, itp.	kpl	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
razem za zestaw						0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł